

整改维修监控系统重新报价公告

(编号: JDCH-2023050601)

永川长和星街监控系统整改维修项目, 因调整部分内容需重新询价比选确定安装施工单位。欢迎有相关资质、信誉优良的安装单位参与遴选。

一、项目名称

永川长和星街监控系统整改维修

二、业主单位

重庆金东长和置业有限公司

三、项目概况

永川长和星街的监控系统于 2016 年 4 月完成安装并投入使用, 现部分监控设备设施已经老化及坏损, 存在较大安全隐患。业主单位拟依托现有设备, 优化布局, 实施整改维修。

(一) 具体要求

1、原有 8 块显示屏存在故障, 出现黑屏、干扰、图像模糊、视频失真等故障。拟更换为: 4 块 55 寸工业级液晶显示屏(可接屏拼装为一个整体大屏, 以便观察、监视);

2、对存在故障的 60 个摄像机(共用 102 个摄像机, 现在只有 42 个能显示图像、正常工作)进行线路更换及优化处理;

3、监控系统原有布局不尽合理, 存在监控盲区和死角。拟新增加 27 台摄像机(含四楼平台 4 台)及硬盘录像机 1 台、4 路解码器 1 台、24 口交换机 1 台等设施;

4、现有监控录像存储时间过短(只能存储 7 天, 按照

相关要求需存储 30 天），拟新增加 8 块 4T 的存储硬盘，延长存储时间；

5、将原有监控及新增监控设置在同一局域网内，并在同一网段内。

（二）新增摄像机点位分布说明：

- 1、建筑三面各 2 台监控，正面 4 台，共计 10 台；
- 2、建筑四个入口各 1 个监控，共计 4 台；
- 3、建筑中庭及中庭通道共 5 台监控
- 4、负一楼停车场及设备间 3 台监控；
- 5、负二楼水泵通道 1 台监控。；
- 6、四楼平台增加 4 台监控。

（三）质保期：新安装系统质保期为两年。

（四）工期：30 日历天。

三、报价机构资质条件

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉；
- （三）具有履行安装施工所必需的人员、设备和专业技术能力。

四、报价清单表

详见附件《永川长和星街监控系统整改维修项目报价清单表》。

五、计价原则

（一）设备、材料价款采用固定综合单价和工程量据实结算方式确定。

（二）本次所采购安装设备不限品牌，由投标人自选品

牌报价（个别项目型号、规格及参数也可因品牌不同适当调整为相似型号规格及参数，但必须能满足相关使用功能；表中未列型号、规格、材质及参数的项目由投标人按拟提供物品自行填报）。价款包括但不限于：设计和深化设计费（含审批）、人工费、设备费（含施工设备费）、劳务费、管理费、材料费、运输费、措施费、安装费、试验费、调试费、质量保修、利润、安全、保险、税金、不可预见费、临时设施费、报批、验收、培训等与本项目有关的一切费用和价款，除施工合同另有约定外，甲方不再承担任何费用和价款。

（三）增减量设备价款计算：按报价清单中的相应单价执行（若有优惠让利的，按照优惠后的单价执行），若报价清单中无相同的单价项目，则按照“工程量清单计价规范结算”或参考当地市场行情协商定价后据实结算。

六、结算付款方式

整改维修结束，经验收合格并审定结算后，业主方一次性付清项目款总额的95%。余下5%为质保金，待质保期满无质量问题全额无息支付给安装人。

七、报价截止时间

2023年5月22日中午12:00

八、报价资料提交

请有意参与遴选的安装施工单位自行实地考察（费用自理），并认真核算填写附件《永川长和星街监控系统整改维修项目报价清单表》，连同本企业营业执照扫描件发送电子邮件至：1961963086@qq.com。业主单位将根据报价进行比选谈判，确定综合报价较低的单位为本项目安装施工单位并

签订安装施工合同。

九、联系方式

报价联系人：秦老师，电话：13340387789

现场考察联系人：尤美艳，电话：17784355150

地址：重庆市永川区凤凰大道2号附14号4-7室

附件：永川长和星街监控系统整改维修项目报价清单表

重庆金东长和置业有限公司

2023年5月17日



附件

永川长河星街监控系统安装及维修报价清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 综合单价 (元) | 总价 (元) | 备注 |
|----|--------------|----|-----------------------|----|-----|-------------|-----------|--------|
| 1 | 400万枪机 | | | 只 | 23 | | | |
| 2 | 枪机支架 | | | 只 | 23 | | | |
| 3 | 二级交换机 | | 24口千兆电 口+2千兆光 口 | 台 | 1 | | | |
| 4 | 交换机 | | 8+2口千兆 POE | 台 | 6 | | | |
| 5 | 硬盘 | | 4T | 台 | 8 | | | 含平台系统 |
| 6 | 硬盘录像机 | | DS-7916N-E2 | 台 | 1 | | | 平台软件使用 |
| 7 | 网络矩阵 | | HD-MA1004 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 客户端电脑 | | | 台 | 1 | | | |
| 9 | 拼接屏 | | 55寸4K屏 | 台 | 4 | | | |
| 10 | 拼接支架 | | 55寸 | 套 | 4 | | | |
| 11 | 拼接包边 | | | 套 | 1 | | | |
| 12 | 信号线 | | HDMI | 套 | 6 | | | |
| 13 | 防水箱 | | 400*500 | 个 | 7 | | | |
| 14 | 插线板 | | 4位 | 块 | 4 | | | |
| 15 | 电源线 | | RVV3*2.5 | 米 | 700 | | | |
| 16 | 网络线 | | | 箱 | 4 | | | |
| 17 | PVC管或 PE管 | | 25管B管 | 米 | 400 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|----------|-------|--|---|---|--|--|------|
| 18 | 辅材 | | | 批 | 1 | | | |
| A | 设备合计 | / | | / | / | | | |
| B | 原有监控系统维修 | 材料费 | | | | | | |
| | | 人工费 | | | | | | |
| C | 税金 | / | | / | / | | | 可开专票 |
| D | 工程合计 | A+B+C | | / | / | | | |

填报单位： _____ (公章)

联系人： _____ 联系电话： _____

填报时间：2023年5月 _____ 日